

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.
43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108,
Tel.: (33) 812-82-12, www.therma.bielsko.pl

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Budowa sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych 2xDN300/500mm - 2xDN50/140mm od komory KN22-5 przy ul. Filarowej do połączenia z siecią istniejącą w rejonie ul. Koziej - Kreciej w Bielsku-Białej”

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

I. ZAMAWIAJĄCY

- 1) Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.
ul. Michała Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812-20-21
- 2) Adres strony internetowej: www.therma.bielsko.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie:

„Budowa sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych 2xDN300/500mm- 2xDN50/140mm od komory KN22-5 przy ul. Filarowej do połączenia z siecią istniejącą w rejonie ul. Koziej-Kreciej w Bielsku-Białej”.

W zakresie zadania należy wykonać:

- 1.1. Sieć ciepłowniczą preizolowaną:

- 2xDN300/500mm L = 480,00 m
- 2xDN50/140mm L = 10,00 m

- 1.2. Tymczasową (na czas realizacji zadania) sieć ciepłowniczą preizolowaną:

- 2x80/180 mm L = 30,00 m

- 1.3. Demontaż sieci kanałowej:

- 2xDN250 mm L = 250,00 m
- armatury odcinającej w przebudowywanej komorze KN22-5 oraz likwidowanej komorze KN22-6

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach OIWZ:

- 1) Projekt wykonawczy (zał. nr 5)
- 2) Przedmiar robót (zał. nr 6)

3. Zakres prac, których koszt ponosi Wykonawca, obejmuje:

- 1) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia i zabezpieczenia miejsc składowania materiałów na terenie budowy.
- 2) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania dla potrzeb zajęcia pasa drogowego ul. Kreciej i Sarni Potok wg ww. projektu.
- 3) Złożenie do Miejskiego Zarządu Dróg wniosku o zajęcie pasa drogowego i uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej na prowadzenie robót w pasie drogowym ul. Kreciej i Sarni Potok. Koszt zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca.
- 4) Roboty budowlano-montażowe sieci ciepłowniczej tj.: roboty ziemne, roboty demontażowe kanałów i komór ciepłych, roboty demontażowe istniejącej sieci ciepłej, roboty montażowe i demontażowe tymczasowej sieci ciepłej preizolowanej (na czas realizacji zadania) w rejonie komory KN22-5, roboty montażowe sieci preizolowanej (roboty instalacyjne, mufowanie złączy spawanych, wykonanie odwodów instalacji sygnalizacji zawilgocenia), przebudowa armatury w istniejącej komorze ciepłowniczej, roboty odtworzeniowe.
- 5) Montaż przepustnic sekcyjnych w komorze KN22-5 wraz z armaturą odpowietrzająco-odwadniająca.
- 6) Wymiana stropu na komorze KN22-5.
- 7) Budowa tymczasowej (na czas realizacji zadania) sieci ciepłowniczej w rejonie komory KN22-5. Spięcie w jeden układ przyłączy do budynków przy ul. Kolumnowej 7, Filarowej 50 i 52 i włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x DN200/315mm.
- 8) Zabudowa dennic – 2 x DN250 i 2 x DN200.
- 9) Montaż linii kablowej dla potrzeb telemetrii wraz z robotami towarzyszącymi (skrzynki telemetryczne, mufowanie kabli, przepusty kablowe, rury ochronne, itp.). W załączeniu wytyczne układania kabli oraz montażu muf.
- 10) Rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu wg zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych oraz w uzgodnieniu z narady koordynacyjnej i zapewnienie płatnego nadzoru użytkowników (właścicieli) uzbrojenia podziemnego.
- 11) Płukanie sieci ciepłej wraz z przyłączami (w załączeniu wytyczne płukania – wypis z instrukcji Zamawiającego).
- 12) Obsługę geodezyjną wraz z pomiarem powykonawczym sieci ciepłowniczej oraz kabli telemetrycznych (w załączeniu wytyczne dla geodetów).
- 13) Badania radiograficzne złączy spawanych oraz dostarczenie protokołów badań wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza wykonanie badania spawów metodą ultradźwiękową.
- 14) Odtworzenie nawierzchni drogowej ul. Kreciej i Sarni Stok zgodnie z warunkami zarządcy drogi – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
- 15) Odtworzenie pozostałego terenu do stanu pierwotnego.
- 16) Koszt pozostałych robót, w tym nie ujętych w przedmiarze robót, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres robót budowlano-montażowych zawarty jest w przedmiarze robót (zał. nr 6 do OIWZ).

4. Rodzaj: roboty budowlane

5. Oferty częściowe: nie dopuszcza się

6. Terminy wykonania zamówienia:

- 1) Roboty budowlano–montażowe sieci ciepłowniczej należy wykonać w terminie od **19.06.2023 do 18.08.2023** zgodnie z zatwierdzonym przez inspektora nadzoru harmonogramem robót.
 - 2) Pierwsze wyłączenie sieci ciepłowniczej dla potrzeb wspawania dennic oraz przepięcia sieci tymczasowej – **do 10h**. Drugie wyłączenie sieci ciepłowniczej dla potrzeb przełączenia nowej sieci – **do 10h**.
 - 3) Odtworzenie terenu sukcesywnie wraz z postępowaniem robót montażowych do dnia **08.09.2023**.
 - 4) Zgłoszenie do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów odbiorowych należy przedstawić Zamawiającemu do dnia **29.09.2023**.
 - 5) Planowane przekazanie placu budowy do dnia **19.06.2023**.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji robót.**

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2. Posiada zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci cieplnej wodnej w technologii rurociągów preizolowanych **o średnicy nie mniejszej niż DN250mm i łącznej długości nie mniejszej niż 300m**. Jako potwierdzenie należytego wykonania umowy należy przedstawić stosowne referencje.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie zalega z uiszczeniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
5. Nie otwarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Wniósł wadium (zgodnie z rozdz. VI OIWZ).

IV. WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: **35 000 PLN** (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować ważnością okres związania ofertą, tj. od dnia **14.03.2023**. do dnia **12.04.2023**.

V. INFORMACJE NA TEMAT KRYTERIÓW OCENY OFERT, TERMINÓW I MIEJSCA SKŁADANIA OFERT

1. Kryterium oceny oferty: cena netto.
2. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego (43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108) osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty do dnia **14.03.2023**. do godz. **12.00**.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **14.03.2023**. o godz. **12.05** w sali nr 44 (Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108)
4. Termin związania ofertą – 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

VI. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Opis istotnych warunków zamówienia (w wersji elektronicznej) jest udostępniony na stronie internetowej zamawiającego: www.therma.bielsko.pl.

CELINSKI SPRAWCZYŃSTWA
ul. Traugotzowa 10/11
mgr inż. Katarzyna Celinska

ZATWIERDZAM
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Krawski

