

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.
43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108,
Tel.: (33) 812-82-12, www.therma.bielsko.pl

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Awaryjna przebudowa odcinka przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN50/125mm na działkach 4232/101, 4232/86, 4232/88 i 4232/17 przy ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej”

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

I. ZAMAWIAJĄCY

- 1) Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.
ul. Michała Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812-20-21
- 2) Adres strony internetowej: www.therma.bielsko.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie:

„Awaryjna przebudowa odcinka przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN50/125mm na działkach 4232/101, 4232/86, 4232/88 i 4232/17 przy ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej”

Przyłącze ciepłownicze (zgodnie z projektem przebudowy):

- 2xDN50/125mm L = 85,50m

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach OIWZ:

- 1) Projekt przebudowy przyłącza (zał. nr 5.1)
- 2) Zestawienie materiałów dostarczanych przez Zamawiającego (zał. nr 5.2)
- 3) Przedmiar robót (zał. nr 6).

3. Zakres prac, których koszt ponosi Wykonawca, obejmuje:

- 1) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia i zabezpieczenia miejsc składowania materiałów na terenie budowy.
- 2) Złożenie do Miejskiego Zarządu Dróg wniosku o awaryjne zajęcie pasa drogowego i uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej na prowadzenie robót w pasie drogowym ulicy Wyzwolenia i Bukietowej. Koszt zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca.
 - 3) Wykonanie oznakowania dla potrzeb zajęcia pasa drogowego ww. ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 - 4) Wygrodzenie miejsca prowadzenia robót, zabezpieczenie przejść dla pieszych oraz dla ruchu samochodowego.
 - 5) Zabezpieczenie i przesadzenie drzew zlokalizowanych na trasie przebudowy przyłącza.
 - 6) Wykonanie wykopów kontrolnych przy ekranach akustycznych, celem potwierdzenia głębokości posadowienia fundamentów pod ekrany i rozmieszczenia zabitych pali stalowych w miejscu planowanego przewiertu.
 - 7) Wykonanie komory nadawczej. W tym celu konieczne jest wycięcie rur preizolowanych na długości ok. 9,0m.
 - 8) Wykonanie przewiertu pod ulicą Wyzwolenia.
 - 9) Roboty budowlano-montażowe przyłącza ciepłowniczego tj.: roboty ziemne, roboty montażowe rurociągów preizolowanych (roboty instalacyjne, mufowanie złączy spawanych, montaż i uruchomienie instalacji sygnalizacji zawilgocenia), zabudowanie studzienki dla armatury preizolowanej, roboty odtworzeniowe.
 - 10) Montaż linii kablowej dla potrzeb telemetrii wraz z robotami towarzyszącymi (mufowanie kabli.). W załączeniu wytyczne układania kabli oraz montażu muf.
 - 11) Rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu wg zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych i zapewnienie płatnego nadzoru użytkowników (właścicieli) uzbrojenia podziemnego.
 - 12) Płukanie przyłącza ciepłowniczego (w załączeniu wytyczne płukania – wypis z instrukcji Zamawiającego).
 - 13) Obsługę geodezyjną wraz z pomiarem powykonawczym przyłącza ciepłowniczego oraz kabli telemetrycznych (w załączeniu wytyczne dla geodetów).
 - 14) Badania radiograficzne złączy spawanych oraz dostarczenie protokołów badań wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza wykonanie badania spawów metodą ultradźwiękową.
 - 15) Odtworzenie pasa drogowego wykonać zgodnie z projektem i kosztorysem ofertowym. Wszystkie zmiany w zakresie odtworzenia pasa drogowego w stosunku do kosztorysu ofertowego muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego.
 - 16) Odtworzenie pozostałego terenu do stanu pierwotnego.
 - 17) Koszt pozostałych robót, w tym nie ujętych w przedmiarze robót, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres robót budowlano-montażowych zawarty jest w przedmiarze robót (zał. nr 6 do OIWZ).

4. Rodzaj: roboty budowlane

5. Oferty częściowe: nie dopuszcza się

6. Terminy wykonania zamówienia:

- 1) Roboty budowlano - montażowe przyłącza ciepłowniczego wraz z usunięciem zawilgoconych odcinków sieci należy wykonać w terminie **od 11.09.2023. do 29.09.2023.**
- 2) Wyłączenie sieci w celu wykonania przebudowy przyłącza po trasie uzależnione jest od warunków pogodowych (budynek zasilany w ciepło tylko dla potrzeb centralnego ogrzewania). W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych i konieczności uruchomienia dostawy ciepła do budynku termin i czas wyłączenia należy uzgodnić z Zamawiającym. Czas wyłączenia w takim przypadku – do 48h

- 3) Odtworzenie terenu sukcesywnie wraz z postępowaniem robót montażowych do dnia **14.10.2023.**
- 4) Zgłoszenie do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów odbiorowych należy przedstawić Zamawiającemu do dnia **17.11.2023.**
- 5) Planowane przekazanie placu budowy do dnia **11.09.2023.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji robót.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2. Posiada zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci ciepłej wodnej w technologii rurociągów preizolowanych **o średnicy nie mniejszej niż DN40mm i łącznej długości nie mniejszej niż 100m.** Jako potwierdzenie należytego wykonania umowy należy przedstawić stosowne referencje.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie zalega z uiszczeniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
5. Nie otwarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Wniósł wadium (zgodnie z rozdz. VI OIWZ).

IV. WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: **3 000 PLN** (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować ważnością okres związania ofertą, tj. od dnia **28.08.2023.** do dnia **26.09.2023.**

V. INFORMACJE NA TEMAT KRYTERIÓW OCENY OFERT, TERMINÓW I MIEJSCA SKŁADANIA OFERT

1. Kryterium oceny oferty: cena netto.
2. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego (43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108) osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty do dnia **28.08.2023.** do godz. **12.00.**
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **28.08.2023.** o godz. **12.05** w sali nr 44 (Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108)
4. Termin związania ofertą – 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

VI. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Opis istotnych warunków zamówienia (w wersji elektronicznej) jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: www.therma.bielsko.pl.

Kierownik
Działu Remontów i Inwestycji
mgr inż. Iwona Wadowska

ZATWIERDZAM
Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU
Radosław Jedynak

