

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ INWESTORA

Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN50/140mm do zespołu 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych przy ul. Bliskiej – ul. Młodzieżowej w Bielsku-Białej”

1.	Rura preizolowana prosta Dz60,3x2,9/140mm L=12m izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym	szt.	19
2.	Odgąlenie preizolowane prostopadłe kąt 45st. Dz76,1x2,9/160mm – Dz60,3x2,9/140mm izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym	szt.	2
3.	Łuk preizolowany Dz60,3x2,9/140mm kąt 90st. R=2,5D równoramienny L=1,00 x 1,00m izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym	szt.	14
4.	Zawór preizolowany odcinający Dz76,1x2,9/160mm izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym	szt.	2
5.	Zawór preizolowany odcinający Dz60,3x2,9/140mm z odwodnieniem z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej DN32mm izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym	szt.	2
6.	Odpowietrzenie preizolowane Dz60,3x2,9/140mm z zaworem kulowym ze stali DN32mm izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym	szt.	2
7.	Złącze termokurczliwe usieciowane radiacyjnie D160 typ SX-WP z korkami wtapiowymi	szt.	4
8.	Komponenty pianki dla złącza termokurczliwego D160	szt.	4
9.	Złącze termokurczliwe usieciowane radiacyjnie D140 typ SX-WP z korkami wtapiowymi	szt.	50
10.	Komponenty pianki dla złącza termokurczliwego D140	szt.	50
11.	Złącze płaszczowe zgrzewane elektrycznie D160 typ EWELCON z korkami wtapiowymi	szt.	2
12.	Komponenty pianki dla złącza EWELCON D160	szt.	2
13.	Mata piankowa PE 2000x1000x40mm	szt.	7
14.	Nasadka termokurczliwa DN50mm/D140mm	szt.	2
15.	Pierścień gumowy uszczelniający D140mm	szt.	4
16.	Złączki do alarmu (100 szt.)	kpl.	2
17.	Taśma krepowa (50 m)	szt.	3
18.	Podtrzymki przewodów (50 szt.)	kpl.	5

Wszystkie pozostałe materiały dostarcza Wykonawca