



#### Komora KN24 - 17R4

Zakres robót do realizacji:

- demontaż nawierzchni z kostki brukowej oraz podbudowy,
- zdjęcie płyty nastudziennej z włożem żeliwnym D600,
- demontaż zaworów odwadniających kulowych 2XDN 50,
- montaż nowych zaworów kulowych 2XDN 50,
- montaż końcówek termokurczliwych (endkapów) D140,
- montaż nowej płyty nastudziennej z otworem pod wąż D800 mm oraz włożem D800 - dzielonym.
- wykonanie podbudowy oraz odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej.