

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
ZADANIE I : BUDOWA SIECI CIEPLNEJ PRZEIZOLOWANEJ 2XDN80/180MM
W REJONIE UL. TARGOWEJ - PLACU WOJSKA POLSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Lp	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia		Cena jednostkowa	Cena netto
		Opis	Ilość (szt)		
1	2	3	4	5	6
1	Rura preizolowana Dz88,9x3,2/180mm	L=12m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS (seria 2)	22		
2	Kolano preizolowane 90st. Dz88,9x3,2/180mm	kął 90st. równoramienne L=1,00x1,00m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS (seria 2)	10		
3	Kolano preizolowane 90st. Dz88,9x3,2/180mm	kął 90st. różnoramienne L=1,50x1,00m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS (seria 2)	4		
4	Mufa termokurczliwa D180	usieciowana radiacyjnie z korkami wtłapianymi PE z podwójnym uszczelnieniem. Miejsca wytłapiania korków nie powinny być usieciowane, a otwory dla wtłapiania korków winny być wykonane fabrycznie przez producenta.	44		
5	Komponenty pianki dla mufy D180		44		
6	Mufa końcowa D180	wraz z pianką PUR	2 kpl		
				RAZEM	*

Data:

PODPIS WYKONAWCY

* Powyższą wartość należy wpisać w formularzu ofertowym w części dotyczącej zadania I (zał. nr 1)