

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

DOSTAWA MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH NA PRZEBUDOWĘ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ BUDOWĘ PRZYŁĄCZA DO CENTRUM BAJKI PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ-LOMPY W BIELSKU-BIAŁEJ.

Lp	Nazwa pozycji	Opis	Ilość (szt.)	Cena jedn. netto	Cena netto
1	Rura preizolowana prosta L = 12 m	DZ 60,3x2,9/140 mm izolacja kl. II PLUS, z alarm. impuls.	5		
2	Łuk preizolowany 90 stopni R=2,5D	DZ 60,3x2,9/140 mm różnoramienny L = 1,0x1,0 m izolacja kl. II PLUS, z alarmem impuls.	4		
3	Zawór odcinający preizolowany	DZ 60,3x2,9/140 mm z odpowietrzeniem z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej DN32 mm izolacja kl. II PLUS, z alarmem impuls	4		
4	Złącze termokurczliwe redukcyjne D160 - D140	siecione radiacyjnie z korkami wiapanymi z podwójnym uszczelnieniem Miejsca wytapiania korków nie powinny być usieciowane, a otwory dla wiapania korków winny być wykonane fabrycznie przez producenta.	4		
5	Komponenty pianki dla złącza termokurczliwego D160 - D140		4		
6	Złącze termokurczliwe SXWP D140	siecione radiacyjnie z korkami wiapanymi z podwójnym uszczelnieniem Miejsca wytapiania korków nie powinny być usieciowane, a otwory dla wiapania korków winny być wykonane fabrycznie przez producenta.	14		
7	Komponenty pianki do złącza termokurczliwego D140		14		
8	Mata piankowa 2000x1000x40		12		
9	Nasadka termokurczliwa D140/DN50		2		
10	Przejście szczelne WGC na rurę D140		2		
				RAZEM:	*

Miejsce i data:

*powyższą wartość należy wpisać w formularzu ofertowym (zał. nr 1)

.....
PODPIS WYKONAWCY