

Wykaz materiałów przewidzianych do demontażu

Zadanie:

Przebudowa istniejącej sieci ciepłej kanałowej na rurociągi w technologii rur preizolowanych 2xDN500/630-300/500mm od komory KN22A przy ul.Budowlanych do komory KN24 przy ul.Romualda Traugutta wraz z przyłączem ciepłowniczym 2xDN65/160mm do budynku kościoła przy ul.Romualda Traugutta 15 oraz odgałęzieniem 2xDN65/160mm przy ul.Lipowej i odgałęzieniem 2xDN65/140mm w rejonie ul.Budowlanych w Bielsku-Białej.

Data rozpoczęcia robót:

18.07.2022.

Lp.	Nazwa	Jedn.	Ilość
1.	Rura stalowa Dz 508,0 x 11,0mm (do odkupienia)	m	222,0
2.	Rura stalowa Dz 273,0 x 8,0mm (do odkupienia)	m	24,0
3.	Rura stalowa Dz 219,1 x 7,1mm (do odkupienia)	m	90,0
4.	Rura stalowa Dz 159,0 x 5,5mm (do odkupienia)	m	94,0
5.	Rura stalowa Dz 76,1 x 4,0mm (złom)	m	18,0
6.	Rura stalowa Dz 48,3 x 3,0mm (złom)	m	6,0
7.	Rura stalowa Dz 42,3 x 3,0mm (złom)	m	5,0
8.	Zasuwa stalowna kołnierzowa DN 250mm	szt.	2
9.	Zawór stalowny kołnierzowy DN 65mm	szt.	2
10.	Zawór stalowny kołnierzowy DN 40mm	szt.	4
11.	Zawór stalowny kołnierzowy DN 32mm	szt.	2
12.	Zawór stalowny kołnierzowy DN 25mm	szt.	6
13.	Zawór stalowny kołnierzowy DN 20mm	szt.	2
14.	Zawór stalowny kołnierzowy DN 15mm	szt.	2
15.	Właz żeliwny Ø600mm	szt.	7

Data sporządzenia: 31.05.2022.

Skład zespołu spisowego / podpis:

1.....


2.....