

## Przedmiar robót

ZAŁĄCZNIK NR 4a

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przedmiar robót</b>		
1	Element	<b>Roboty budowlano-montażowe</b>		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią urządzeń, armatury i rurociągów na czas robót	m2	23,20
1.2	KNR 216/609/1	Naprawa płaszcz gipsowo-klejowego, grubość 10 mm, na izolacji rurociągu	m2	4,50
1.3	KNR 216/614/2	Wzmocnienie izolacji siatką naprawianego płaszcz gipsowo-klejowego na izolacji rurociągu	m2	4,50
1.4	KNR 401/711/4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany) zaprawa cementowa, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2	0,30
1.5	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome (sufit, posadzka), preparatem Ceresit CT 17 (23,20+23,20)	m2	46,40
1.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe (ściany, naprawiany płaszcz gipsowo-klejowy na izolacji rurociągu), preparatem Ceresit CT 17 (43,00+4,50)	m2	47,50
1.7	KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitu z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor piaskowy (43,00+23,20)	m2	66,20
1.8	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych (naprawiany płaszcz gipsowo-klejowy na izolacji rurociągu) z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor istniejący	m2	4,50
1.9	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne (drzwi stalowe) szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne, kolor brązowy	m2	3,50
1.10	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych rury, średnica 50 mm, 2-krotne, kolor szary	m	20,50
1.11	KNR 401/1212/40 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury kanalizacyjne żeliwne, 2-krotne, kolor szary	m	7,60
1.12	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	23,20
1.13	KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okna pcv	m2	0,40
1.14	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz odpadów na wysypisko śmieci wraz z utylizacją	kpl.	1

WEZIEĆ C.O. W BUD. UL. BOH. W-WY 8-10

