

## Przedmiar robót

ZAŁĄCZNIK NR 4 b

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przedmiar robót</b>		
1	Element	<b>Roboty budowlano-montażowe</b>		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią urządzeń, armatury i rurociągów na czas robót	m2	11,50
1.2	KNR 401/354/15	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (rura stalowa fi 25mm)	szt	1,00
1.3	KNR 402/235/3	Demontaż zlewu kuchennego	kpl	1,00
1.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome (sufit, posadzka), preparatem Ceresit CT 17 (11,50+11,50)	m2	23,00
1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe (ściany), preparatem Ceresit CT 17	m2	25,80
1.6	KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitu z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor piaskowy (25,80+11,50)	m2	37,30
1.7	KNR 401/1214/2	Ręczne zeszkrobanie zanieczyszczeń z powierzchni metalowych pełnych (drzwi od wewnątrz)	m2	2,00
1.8	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne (drzwi stalowe) szpachlowane 1-krotnie, 2-krotnie, kolor brązowy	m2	4,00
1.9	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych rury, średnica 50 mm, 2-krotnie, kolor szary	m	5,50
1.10	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne (konstrukcja wsporcza z dwuteownika 120), szpachlowane 1-krotnie, 2-krotnie, kolor szary	m2	4,20
1.11	KNR 401/354/6	Analogia-wykucie z podłoża betonowego obramowania stalowego z pokrywą (0,73x0,80m), powierzchnia do 1m2	szt	1,00
1.12	KNR 401/322/5	Analogia-obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych-krata Wema ocynkowana 0,73x0,80m (płaskownik nośny 30/3, pręt łączący 5-6mm) oraz obramowanie stalowe z kątownika 40x40x5mm-cynkowanie ogniowe, powierzchnia do 1,0m2	szt	1,00
1.13	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	11,50
1.14	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz odpadów na wysypisko śmieci wraz z utylizacją	kpl.	1

NEZET C.O. W BUD. UL. BOH. W-WY 15

