

Przedmiar robót

ZAŁĄCZNIK NR 4c

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar robót		
1	Element	Roboty budowlano-montażowe		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią urządzeń, armatury i rurociągów na czas robót	m2	7,50
1.2	KNR 401/303/3	Zamurowanie otworu w ścianie na zaprawie cementowej	m2	0,01
1.3	KNR 401/206/2	Zabetonowanie otworu w stropie, otwory do 0,1m2, głębokość ponad 10cm	szt	1,00
1.4	KNR 216/609/1	Naprawa płaszcz gipsowo-blaszanego, grubość 10 mm, na izolacji rurociągu	m2	1,10
1.5	KNR 216/614/2	Wzmocnienie izolacji siatką naprawianego płaszcz gipsowo-blaszanego na izolacji rurociągu	m2	1,10
1.6	KNR 401/711/4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany) zaprawa cementowa, do 1m2 (w 1 miejscu)	m2	0,06
1.7	KNR 401/711/22	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy) zaprawa cementowa, do 1m2 (w 1 miejscu)	m2	0,02
1.8	KNR 28/2621/6	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i stropie (29,40+7,50)	m2	36,90
1.9	KNR 28/2621/8	Ochrona narożników wypukłych	mb	20,00
1.10	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome (sufit, posadzka), preparatem Ceresit CT 17 (7,50+7,50)	m2	15,00
1.11	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe (ściany, naprawiany płaszcz gipsowo-blaszany na izolacji rurociągu), preparatem Ceresit CT 17 (29,40+1,10)	m2	30,50
1.12	KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitu z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor piaskowy (29,40+7,50)	m2	36,90
1.13	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych (naprawiany płaszcz gipsowo-blaszany na izolacji rurociągu) z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor piaskowy	m2	1,10
1.14	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne (drzwi stalowe) szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne, kolor szary	m2	4,00
1.15	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych rury, średnica 50 mm, 2-krotne, kolor szary	m	16,00
1.16	KNR 401/1212/11 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, siatka okienna, 2-krotne, kolor istniejący	m2	0,60
1.17	Kalkulacja własna	Wymiana pokrywy wpustu żeliwnego w posadzce	szt	1,00
1.18	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	7,50
1.19	KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okna pcv	m2	0,60
1.20	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz odpadów na wysypisko śmieci wraz z utylizacją	kpl.	1

WEZEŁ C.O. W BUD. UL. BOH. W-WY 16

