

## Przedmiar robót

ZAŁĄCZNIK NR 4d

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przedmiar robót</b>		
1	Element	<b>Roboty budowlano-montażowe</b>		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią urządzeń, armatury i rurociągów na czas robót	m2	10,70
1.2	KNR 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, do 5 m2, z zaprawy cementowej	m2	3,30
1.3	KNR 401/303/3	Zamurowanie otworu w ścianie na zaprawie cementowej	m2	0,01
1.4	KNR 216/609/1	Naprawa płaszcza gipsowo-klejowego, grubość 10 mm, na izolacji rurociągu	m2	6,80
1.5	KNR 216/614/2	Wzmocnienie izolacji siatką naprawianego płaszcza gipsowo-klejowego na izolacji rurociągu	m2	6,80
1.6	KNR 401/711/4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany) zaprawa cementowa, do 1 m2 (w 1 miejscu) (3,30+0,01)	m2	3,31
1.7	KNR 401/711/16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy) zaprawa cementowa, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2	0,30
1.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome (sufit, posadzka), preparatem Ceresit CT 17 (10,70+10,70)	m2	21,40
1.9	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe (ściany, naprawiany płaszczyk gipsowo-klejowy na izolacji rurociągu), preparatem Ceresit CT 17 (28,00+6,80)	m2	34,80
1.10	KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitu z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor piaskowy (28,00+10,70)	m2	38,70
1.11	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych (naprawiany płaszczyk gipsowo-klejowy na izolacji rurociągu) z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor istniejący	m2	6,80
1.12	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne (drzwi stalowe) szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne, kolor brązowy	m2	4,00
1.13	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych rury, średnica 50 mm, 2-krotne, kolor szary	m	9,00
1.14	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne (korytka instalacyjne na suficie), szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne, kolor szary	m2	0,90
1.15	KNR 401/1212/11 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, siatka okienna, 2-krotne, kolor istniejący	m2	0,40
1.16	KNR 401/1212/45 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, zlewy pojedyncze, 2-krotne, kolor szary	szt	1,00
1.17	Kalkulacja własna	Wymiana pokrywy wpustu pcv w posadzce	szt	1,00
1.18	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	10,70
1.19	KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okno pcv	m2	0,40
1.20	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz odpadów na wysypisko śmieci wraz z utylizacją	kpl.	1

WEZEŁ C.O. W BUD. UL. BOM. W-WY 19

