

Przedmiar robót

WYMIANA STROPU W KOMORZE CIEPŁOWNICZEJ KN22-2

Lokalizacja: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta

Inwestor: PK THERMA 43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 108

Data opracowania:
2022-06-28

Autor opracowania:
Krystyna Sosna



.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	WYMIANA STROPU W KOMORZE CIEPŁOWNICZEJ KN22-2		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNR 231/803/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3-cm	m2	40
1.2	KNR 231/803/4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm	m2	80
1.3	KNR 231/801/7	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, grubość podbudowy 4-cm	m2	40
1.4	KNR 231/801/8	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, dodatek za każdy następny 1-cm grubości	m2	240
1.5	ZRE 8/80/1	Demontaż włazów żeliwnych o śr.600mm	szt	3
1.6	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone stropu		
		Wycieszenie ilości robót:		
		0,25*3,5*3,5		3,062500
		RAZEM:		3,062500
1.7	KNR 404/1102/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, transport samochodem ciężarowym na odległość 5 km		
		Wycieszenie ilości robót:		
		beton + gruz asfaltowy 0,25*3,5*3,5+40*0,15		9,062500
		RAZEM:		9,062500
2	Element	ROBOTY BUDOWLANE		
2.1	KNR 202/1102/1	Warstwa wyrównawcza wykonana na ścianach komory grubości 10mm		
		Wycieszenie ilości robót:		
		0,25*3,5*4		3,500000
		RAZEM:		3,500000
2.2	KNR 202/702/4	Przekrycie komory, płytą żelbetową prefabrykowaną grubości 25-cm (płyta P1) *		
		Wycieszenie ilości robót:		
		1,25*3,5		4,375000
		RAZEM:		4,375000
2.3	KNR 202/702/4	Przekrycie komory, płytą żelbetową prefabrykowaną grubości 25-cm (płyta P2) *		
		Wycieszenie ilości robót:		
		1,25*3,5		4,375000
		RAZEM:		4,375000
2.4	KNR 202/702/4	Przekrycie komory, płytą żelbetową prefabrykowaną grubości 25-cm (płyta P3) *		
		Wycieszenie ilości robót:		
		1,0*3,5		3,500000
		RAZEM:		3,500000
2.5	KNR 202/607/1	Izolacja z folii pozioma technologii DIETERMANN na płycie stropowej		
		Wycieszenie ilości robót:		
		5*5		25,000000
		RAZEM:		25,000000
2.6	KNR 218/913/3	Właz żeliwny DO600 klasy D400 F1-60-cm z montażem	szt	3
2.7	KNR 214/517/3	Montaż elementów prefabrykowanych żurawiem z łądu, masa elementu do 6-t	szt	3
2.8	KNRW 401/712/4 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie) podłoże osiatkowane, tynki cementowo-wapienne, do 1-m2/miejsce		
		Wycieszenie ilości robót:		
		(2*3*4)*0,6		14,400000
		RAZEM:		14,400000
2.9	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścierna o grubości 5-cm	m2	40
2.10	KNR 1312/1502/3	Podbudowa z masy mineralno-asfaltowej 10-cm	m2	40

* PŁYTY P1, P2, P3 DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY