

Zał. 5.2 - Zestawienie materiałów dostarczanych przez Zamawiającego

1.	Rura preizolowana prosta Dz60,3x2,9/125mm L=12m izolacja standard (seria 1) z alarmem impulsowym	szt.	13
2.	Łuk preizolowany 90° Dz60,3x2,9/125mm R=2,5D równoramienny L=1,00x1,00m izolacja standard (seria 1) z alarmem impulsowym	szt.	6
3.	Łuk preizolowany 90° Dz60,3x2,9/125mm R=2,5D równoramienny L=1,00x1,00m izolacja standard (seria 1) z alarmem impulsowym	szt.	2
4.	Odpowietrzenie preizolowane odcinający Dz88,9x3,2/180mm z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej DN32mm z alarmem impulsowym	szt.	2
5.	Złącze proste termokurczliwe typ SX-WP D125mm usieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi	szt.	34
6.	Komponenty pianki dla złącza typ SX-WP D125mm	szt.	34
7.	Mata piankowa PE 2000x1000x40mm	szt.	3
8.	Złączki do alarmu (100 szt.)	kpl.	1
9.	Taśma krepowa (50 m)	szt.	2
10.	Podtrzymki przewodów (50 szt.)	kpl.	3
11.	Płóza wielorurowa INTEGRA typ WS S235 z przekładką gumową	kpl.	13