

Przedmiar robót

Załącznik nr 4a

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar robót		
1	Element	Roboty budowlano-montażowe		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią urządzeń, armatury i rurociągów na czas robót	m2	17,50
1.2	KNR 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, do 5 m2, z zaprawy cementowej	m2	10,00
1.3	KNR 216/609/1	Naprawa płaszcz gipsowo-klejowego, grubość 10 mm, na izolacji rurociągu	m2	16,00
1.4	KNR 216/614/2	Wzmocnienie izolacji siatką naprawianego płaszcz gipsowo-klejowego na izolacji rurociągu	m2	16,00
1.5	KNR 401/711/4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany) zaprawa cementowa, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2	10,00
1.6	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome (sufit, posadzka), preparatem Ceresit CT [[17,50+5,30)+17,50]	m2	40,30
1.7	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe (ściany, naprawiany płaszcz gipsowo-klejowy na izolacji rurociągu), preparatem Ceresit CT 17 (69,30+16,00)	m2	85,30
1.8	KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitu z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor piaskowy [39,50+(17,50+5,30)]	m2	62,30
1.9	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych (naprawiany płaszcz gipsowo-klejowy na izolacji rurociągu) z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor piaskowy	m2	16,00
1.10	KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem, lamperia w kolorze beżowym	m2	29,80
1.11	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne (korytka instalacyjne), szpachlowane 1-krotnie, 2-krotnie, kolor piaskowy	m2	1,90
1.12	KNR 401/1212/14 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, okno, 2-krotne, kolor szary	m2	0,70
1.13	KNR 401/1301/10 (4)	Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), siatka okienna	m2	0,70
1.14	KNR 401/1212/11 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, siatka okienna, 2-krotne, kolor szary	m2	0,70
1.15	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	17,50
1.16	KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okno stalowe	m2	0,70
1.17	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz odpadów na wysypisko śmieci wraz z utylizacją	kpl.	1

WILSONA 4



WILSONA 4

