

Przedmiar robót

Załącznik nr 4 b

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar robót		
1	Element	Roboty budowlano-montażowe		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią urządzeń, armatury i rurociągów na czas robót	m2	11,50
1.2	KNR 401/303/4	Zamurowanie otworu w ścianie na zaprawie cementowej	m2	0,30
1.3	KNR 401/206/2	Zabetonowanie otworu w stropie do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm	szt	1
1.4	KNR 216/609/1	Naprawa płaszcza gipsowo-klejowego, grubość 10 mm, na izolacji rurociągu	m2	11,00
1.5	KNR 216/614/2	Wzmocnienie izolacji siatką naprawianego płaszcza gipsowo-klejowego na izolacji rurociągu	m2	11,00
1.6	KNR 401/711/16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (strop) zaprawa cementowa, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2	2,70
1.7	KNR 401/711/4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany) zaprawa cementowa, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2	2,30
1.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome (sufit, posadzka), preparatem Ceresit CT 17 (11,50+11,50)	m2	23,00
1.9	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe (ściany, naprawiany płaszcz gipsowo-klejowy na izolacji rurociągu), preparatem Ceresit CT 17 (31,00+11,00)	m2	42,00
1.10	KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitu z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor piaskowy (31,00+11,50)	m2	42,50
1.11	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, (naprawiany płaszcz gipsowo-klejowy na izolacji rurociągu) z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor piaskowy	m2	11,00
1.12	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, (drzwi stalowe), szpachlowane 1-krotnie, 2-krotnie, kolor szary	m2	3,20
1.13	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50 mm, 2-krotne, kolor szary	m	5,00
1.14	KNR 401/1301/10 (4)	Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), siatka okienna	m2	0,50
1.15	KNR 401/1212/11 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, siatka okienna, 2-krotne, obustronnie, kolor szary	m2	0,50
1.16	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	11,50
1.17	KNR 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okno pcv	m2	0,30
1.18	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz odpadów na wysypisko śmieci wraz z utylizacją	kpl.	1



