

Przedmiar robót

Załącznik nr 4c

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar robót		
1	Element	Roboty budowlano-montażowe		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią urządzeń, armatury i rurociągów na czas robót	m2	21,90
1.2	KNR 401/354/15	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - analogia wykucie wsporników stalowych z posadzki	szt	3,0
1.3	Kalkulacja własna	Demontaż korytek instalacyjnych pcv na ścianach	m	4,00
1.4	KNR 216/609/1	Naprawa płaszcz gipsowo-klejowego, grubość 10 mm, na izolacji rurociągu	m2	3,30
1.5	KNR 216/614/2	Wzmocnienie izolacji siatką naprawianego płaszcz gipsowo-klejowego na izolacji rurociągu	m2	3,30
1.6	KNR 401/711/16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (strop) zaprawa cementowa, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2	1,00
1.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome (sufit, posadzka), preparatem Ceresit CT (21,90+21,90)	m2	43,80
1.8	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe (ściany, naprawiany płaszcz gipsowo-klejowy na izolacji rurociągu), preparatem Ceresit CT 17 (41,40+3,30)	m2	44,70
1.9	KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitu z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor piaskowy (41,40+21,90)	m2	63,30
1.10	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych (naprawiany płaszcz gipsowo-klejowy na izolacji rurociągu) z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor piaskowy	m2	3,30
1.11	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, (drzwi stalowe, pokrywa studzienki), szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne, kolor brązowy (3,50+0,30)	m2	3,80
1.12	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne (korytka instalacyjne), szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne, kolor piaskowy	m2	1,20
1.13	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50 mm, 2-krotne, kolor szary	m	16,00
1.14	KNR 401/1212/40 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury kanalizacyjne żeliwne, 2-krotne kolor: pasy żółto-czarne	m	4,20
1.15	KNR 401/1212/45 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, zlewy pojedyncze, 2-krotne, kolor szary	szt	1,00
1.16	KNR 401/1209/4 (2)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okno drewniane, 2-krotne, do 0,5 m2, kolor szary	szt	0,30
1.17	KNR 401/803/2	Uzupełnienie posadzki cementowej jednolitej, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	m2	1,00
1.18	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	21,90
1.19	KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okno drewniane	m2	0,30
1.20	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz odpadów na wysypisko śmieci wraz z utylizacją	kpl.	1



GROTA ROWECKIEGO 14

