

Przedmiar robót

Załącznik nr 4d

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar robót		
1	Element	Roboty budowlano-montażowe		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią urządzeń, armatury i rurociągów na czas robót	m2	16,50
1.2	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na ścianach lub podłogach	m2	1,00
1.3	KNR 401/354/15	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	9,00
1.4	KNR 401/303/4	Zamurowanie otworu w ścianie na zaprawie cementowej	m2	0,50
1.5	NNRNKB 202/2023/4	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 50-zaślepienie wnęki w ścianie	m2	0,60
1.6	KNR 401/711/16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (strop) zaprawa cementowa, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2	1,00
1.7	KNR 401/711/4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany) zaprawa cementowa, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2	2,00
1.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome (sufit, posadzka), preparatem Ceresit CT (16,50+16,50)	m2	33,00
1.9	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe (ściany) preparatem Ceresit CT 17	m2	49,20
1.10	KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitu z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor piaskowy (49,20+16,50)	m2	65,70
1.11	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne (drzwi stalowe, pokrywa studzienki), szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne, kolor brązowy (3,50+0,50)	m2	4,00
1.12	KNR 401/1212/45 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, zlewy pojedyncze, 2-krotne, kolor brązowy	szt	1,00
1.13	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50 mm, 2-krotne, kolor brązowy	m	50,00
1.14	KNR 401/1212/34 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, analogia-rura kanalizacyjna pcv, średnica 110 mm, 2-krotne, kolor brązowy	m	2,10
1.15	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	16,50
1.16	Kalkulacja własna	Montaż taśmy ostrzegawczej, samoprzylepnej, antypoślizgowej, żółto-czarnej szer. 50 mm (dla oznaczenia różnicy poziomów posadzki)	m	4,80
1.17	KNR 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okna pcv (0,20+0,20)	m2	0,40
1.18	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz odpadów na wysypisko śmieci wraz z utylizacją	kpl.	1

GROTA ROWECKIEGO 28



GROTA ROWECKIEGO 28

