

TEMAT : **Budowa osiedlowej sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych 2xDN65/160mm w rejonie ul.Łukowej - Placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej.**

**Wykaz materiałów dostarczanych przez Inwestora**

1.	Rura preizolowana prosta Dz76,1x2,9/160mm L=12m izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym	szt.	14
2.	Łuk preizolowany 90° Dz76,1x2,9/160mm R=2,5D różnoramienny L=1,50x1,00m izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym	szt.	6
3.	Łuk preizolowany 90° Dz76,1x2,9/160mm R=2,5D równoramienny L=1,00x1,00 m izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym	szt.	10
4.	Odgałęzienie preizolowane prostopadłe 45° Dz76,1x2,9/140mm - Dz76,1x2,9/140mm izolacja standard (seria 1) z alarmem impulsowym	szt.	2
5.	Zawór preizolowany odcinający Dz76,1x2,9/160mm z odwodnieniem z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej DN32mm izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym	szt.	2
6.	Złącze termokurczliwe usieciowane radiacyjnie D160 z korkami wtapianymi	szt.	42
7.	Komponenty pianki dla złącza termokurczliwego D160	szt.	42
8.	Złącze termokurczliwe usieciowane radiacyjnie D140 z korkami wtapianymi	szt.	4
9.	Komponenty pianki dla złącza termokurczliwego D140	szt.	4
10.	Mufa końcowa D160 + pianka PUR	kpl.	2
11.	Dennica stalowa Dz76,1x2,9mm PN25	szt.	2
12.	Mata piankowa 2000 x 1000 x 40	szt.	12
13.	Taśma informacyjno-ostrzegawcza dla ciepłociągu (szeroka)	m	200
14.	Kabel telemetryczny typ XzTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6)	m	205

INSPEKTOR NADZORU  
Jarosław Kuliński  
dpr. bud. nr ewid. 182/89 B-B  
nr instal. nr ewid. 261/94 B-B