

Bielsko-Biała, dnia 04.11.2021 r.

ZNP/RI/063/21
Nr postępowania

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia**

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców, dotyczącego postępowania na Dostawę materiałów preizolowanych na budowę sieci ciepłej w rejonie placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej, Zamawiający informuje co następuje:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie muf termokurczliwych innego producenta niż producenta rur i kształtek pod warunkiem iż będą one wykonane w jednej z technologii wymienionych w rozdz. III pkt 8 OIWZ tj. ZPU Międzyrzecz, ZPU Kazimierz Jońca, Radpol, Logstor, Isoplus oraz w przypadku gdy zastosowane złącza termokurczliwe będą usieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi PE z podwójnym uszczelnieniem z miejscami wtapienia korków które nie zostaną usieciowane, a otwory dla wtapienia korków zostaną wykonane fabrycznie przez producenta.

ds. ds.
K. K.

Wiceprezes Zarządu
ds. Ekonomicznych
mgr inż. Andrzej Listowski