



Bielsko-Biała, dnia 24.10.2023 r.

ZNP/RI/072/23
Nr postępowania

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści OIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami przez Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa budynku technologicznego dystrybucji ciepła (stacji grupowej) wraz z murem oporowym, kanalizacją deszczową i ścieków przemysłowych przy ul. Krakowskiej (w rejonie budynku nr 43) w Bielsku-Białej” wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści OIWZ o następującej treści:

1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót w pkt. 7.7 dotyczącego dodatku za zmianę grubości betonu posadzkowego o krotność=7.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z uwagi na grubość posadzki betonowej 15cm Wykonawca winien uwzględnić w poz. 7.7 przedmiaru robót krotność =7.

2. Proszę o informację czy sufit podwieszany z płyt g-k należy wykonać z pojedynczej czy podwójnej płyty g-k- rozbieżność w OIWZ i przedmiarze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca winien uwzględnić koszt wykonania sufitu podwieszanego (ocieplenie dachu) z podwójnej płyty g-k (2x12,5mm).

3. Proszę o informację czy korytka odwadniające na zewnątrz budynku mają być przykryte kratą żeliwną na podstawie OIWZ? Proszę o sprecyzowanie zewnętrznych wymiarów korytek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na wjeździe do budynku Wykonawca winien uwzględnić koszt korytek odwadniających betonowych z rusztem żeliwnym Kl. C 250 (150x160x1000mm), pozostałe korytka odwadniające jak w przedmiarze część arch.-budowlana - zał. nr 10.

4. Proszę o informację, czy brama garażowa ma być otwierana/zamykana poprzez napęd elektryczny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca winien uwzględnić koszt bramy segmentowej z napędem z odrębnym zasilaniem 230V.

5. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą obsługi geodezyjnej (pomiaru powykonawcze), koszty nadzoru Tauron, koszty związane z uzgodnieniami z Aqua i przełożeniem stacji pogodowej wraz z zasilaniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami OIWZ w rozdz. III pkt 3 ppkt 3, 4 oraz pkt 4 ppkt 10 Wykonawca winien uwzględnić koszt obsługi geodezyjnej z pomiarami powykonawczymi, koszt nadzorów branżowych oraz koszt uzgodnień i przełożenia stacji pogodowej z zasilaniem (AQUA S.A.).

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Remontów i Inwestycji

mgr inż. Radosław Jedynak

PREZES

mgr inż. Andrzej Lisowski