

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres Zamawiającego :

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z o. o.
43-300 Bielsko-Biała, ul.Grażyńskiego 108
Tel. (33) 8122021 fax (33) 8122024

II. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

III. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie :

„Przebudowa istniejącej sieci ciepłej preizolowanej w rejonie ul.Dąbrowskiego – Słowackiego wraz z wymianą kolana preizolowanego na terenie ZSEiM oraz rozbudową komory ciepłowniczej KN24-10 w rejonie ul. Grunwaldzkiej – Słowackiego w Bielsku-Białej”

1) Część - 1

Przebudowa istniejącej sieci ciepłej preizolowanej 2 x DN 350/500 – 50/140 mm od punktu PM-24-8 do komory KN24-8-1 w rejonie ul.Dąbrowskiego w Bielsku-Białej.

- ☐ 2 x DN 350/500 mm L = 6,00 m
- ☐ 2 x DN 80/180 mm L = 31,50 m
- ☐ 2 x DN 65/160 mm L = 32,50 m
- ☐ 2 x DN 50/140 mm L = 5,50 m

Łączna długość sieci L = 75,50,00 m

2) Część - 2

Przebudowa istniejącej sieci ciepłej preizolowanej 2 x DN 350/500 – 65/140 mm w rejonie ul.Słowackiego w Bielsku-Białej.

- ☐ 2 x DN 350/500 mm L = 33,50 m
- ☐ 2 x DN 65/140 mm L = 3,50 m

Łączna długość sieci L = 37,00 m

3) Część - 3

Wymiana kolana preizolowanego DN 350/500 mm na rurociągu zasilającym na terenie ZSEiM przy ul.Dąbrowskiego – Krasińskiego w Bielsku-Białej.

- ☐ Kolano preizolowane DN 350/500 mm L = 2,00 x 2,00 m – szt. 1

4) Część - 4

Rozbudowa komory ciepłowniczej KN24-10 w rejonie ul.Grunwaldzkiej – Słowackiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową układu technologicznego i zabudowaniem sekcyjnej armatury odcinającej DN 350 mm (szt. 2 – przepustnice).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach OIWZ :

- 1) Projekt przebudowy sieci ciepłej ul.Dąbrowskiego (zał. nr 5.1)
- 2) Wytyczne przebudowy sieci ciepłej ul.Słowackiego wraz z wymianą kolana (zał. nr 5.2)
- 3) Projekt rozbudowy komory KN24-10 (zał. nr 5.3)
- 4) Przedmiar robót – przebudowa sieci ul.Dąbrowskiego (zał. nr 6.1)
- 5) Przedmiar robót – przebudowa sieci ul.Słowackiego (zał. nr 6.2)
- 6) Przedmiar robót – wymiana kolana ul.Dąbrowskiego-Kraśńskiego (zał. nr 6.3)
- 7) Przedmiar robót – komora KN24-10 część konstrukcyjno-budowlana (zał. nr 6.4)
- 8) Przedmiar robót – komora KN24-10 część technologiczna (zał. nr 6.5)

3. Zakres prac, których koszt ponosi Wykonawca, obejmuje :

- 1) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia i zabezpieczenia miejsc składowania materiałów na terenie budowy.
- 2) Roboty budowlano-montażowe sieci ciepłej, tj. : roboty ziemne, demontaż istniejącej sieci preizolowanej, demontaż komory KN24-8-1, montaż sieci preizolowanej (roboty instalacyjne, mufowanie, montaż i uruchomienie instalacji sygnalizacji zawiłgocenia).
- 3) Roboty konstrukcyjno-budowlane w komorze KN24-10 tj. : demontaż stropu oraz części ścian, rozbudowa komory wraz z montażem nowego stropu z płyt żelbetowych, montaż włazów i drabinek.
- 4) Roboty technologiczne w komorze KN24-10, tj. : demontaż odcinków sieci preizolowanej, montaż sieci z rur stalowych, montaż armatury sekcyjnej DN 350 mm (przepustnice – szt. 2), montaż spustów DN 50 mm oraz spinek z króćcami pomiarowymi i armaturą DN 25 mm, zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych, izolacja rur i armatury.
- 5) Montaż linii kablowej dla potrzeb telemetrii wraz z robotami towarzyszącymi (mufowanie kabli, przepusty kablowe, rury ochronne, itp.). W załączeniu - wytyczne układania kabli oraz montażu muf.
- 6) Rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu wg zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniu z narady koordynacyjnej oraz zapewnienie nadzoru użytkowników (właścicieli) uzbrojenia podziemnego.
- 7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym ul. Słowackiego i ul. Dąbrowskiego (jezdni i chodnik) na podstawie projektów organizacji ruchu dostarczanych przez Zamawiającego. Zamawiający, po określeniu przez Wykonawcę obszaru zajęcia pasa drogowego, wystąpi do Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej o decyzję administracyjną na prowadzenie robót w pasie drogowym. Kosztami zajęcia pasa drogowego Zamawiający obciąży Wykonawcę, po otrzymaniu z Miejskiego Zarządu Dróg naliczonej opłaty. Do naliczonej opłaty zostanie doliczony podatek VAT
- 8) Płukanie sieci (w załączeniu wytyczne płukania – wypis z instrukcji).
- 9) Obsługę geodezyjną wraz z pomiarem powykonawczym sieci i kabli telemetrycznych (w załączeniu wytyczne dla geodetów).
- 10) Badania radiograficzne złączy spawanych i dostarczenie protokołów badań wraz z kliszami rentgenowskimi lub zdjęciami w wersji elektronicznej.
- 11) Odtworzenie terenu.

UWAGA :

Odtworzenie pasa drogowego ul.Dąbrowskiego (przebudowa sieci część – 1) oraz ul.Słowackiego (przebudowa sieci część – 2) zostanie zlecone przez Zamawiającego Firmie DROMA i Firmie EUROVIA. Zakres odtworzenia obejmuje frezowanie nawierzchni przed rozpoczęciem robót ziemnych, wykonanie warstw podbudowy ulicy i chodnika, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni, odtworzenie krawężników drogowych oraz chodników z kostki brukowej betonowej. Badanie podbudowy w zakresie Zamawiającego.

Wykonawca w pasie drogowym w/w ulic wykonuje tylko zasypkę piaskową rurociągów preizolowanych. Wykonawca dostarcza atest na piasek oraz pomiary stopnia zagęszczenia wykonanej zasypki.

Odtworzenie terenu na pozostałych odcinkach sieci pozostaje po stronie Wykonawcy.

- 12) Odbiór z magazynu P.K. „Therma” Sp. z o.o. przy ul. Grażyńskiego 108 przepustnic DN 350 mm (szt. 2) oraz przewóz na plac budowy.

Szczegółowy zakres robót budowlano-montażowych zawarty jest w przedmiarach robót.

4. Warunki wykonania :

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na prawidłowe wykonanie zamówienia oraz cenę zamówienia. Wykonawca ma obowiązek dokonać analizy projektu przebudowy przedmiotowej sieci ciepłej i projektu rozbudowy komory ciepłowniczej oraz dokonać wizji lokalnej w terenie przyszłej budowy.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności wynikających z uzgodnień z właścicielami terenu (uzgodnienia własnościowe w załączeniu).
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania sprzętu i transportu budowlanego do realizacji robót do obowiązujących ograniczeń tonażowych w obrębie ulic dojazdowych na teren budowy.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia terenu po zniszczeniach związanych z dojazdem do placu budowy, pracą sprzętu oraz składowaniem materiałów powstałych podczas prowadzonych robót.
- 5) Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy udziale podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie zakresu robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców. Wykonawca odpowiada za prace podwykonawców jak za własne działania.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót – jeżeli zajdzie taka potrzeba.
- 7) Wykonawca zobowiązany jest do :
 - a) prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. do zapobiegania powstawania odpadów, ograniczania ich ilości i ich prawidłowego unieszkodliwiania),
 - b) prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza i stanu akustycznego środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed awariami lub incydentami środowiskowymi. W przypadku wystąpienia awarii lub incydentu środowiskowego, mającego negatywne oddziaływanie na środowisko, Wykonawca robót zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu powyższe zdarzenie podając sposób jego rozwiązania.
- 8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót, w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.
- 9) Zastosowane przez Wykonawcę materiały preizolowane oraz armatura winny być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż latach 2015-2016.
- 10) Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wzniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione w całości najpóźniej w dacie zawarcia umowy.
- 11) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) gwarancjach bankowych,
 - c) gwarancjach ubezpieczeniowych.

- 12) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział Bielsko-Biała
Nr 83 1050 1070 1000 0001 0004 0344

lub

PEKAO S.A. Oddział w Bielsku-Białej
Nr 87 1240 4142 1111 0000 4830 2533

- 13) Zabezpieczenie wnoszone w formie niepieniężnej Wykonawca składa (w oryginale) w kasie Zamawiającego, mieszczącej się na I piętrze w siedzibie Zamawiającego.
- 14) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 15) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70%, w części przeznaczonej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
- 16) Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Wymagania dotyczące materiałów :

- 1) Inwestor dostarcza przepustnice DN 350 mm (szt. 2). Przedmiotowa armatura zostanie przekazana Wykonawcy dowodem WZ niefakturowanym. Materiał do odbioru z magazynu P.K. „Therma” Sp. z o.o. przy ul. Grażyńskiego 108 w Bielsku-Białej.
- 2) Wszystkie pozostałe materiały niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
- 3) Oferowany system preizolowany powinien posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie i spełniać poniższe normy :

PN-EN 253 : 2009

Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczu osłonowego z polietylenu.

PN-EN 448 : 2009

Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Kształtki. Zespoły ze stalowej rury przewodowej, w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczu osłonowego z polietylenu.

PN-EN 489 : 2009

Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.

3) Rury Przewodowe

- a) Rury przewodowe – stalowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 253:2009 „Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie.” odnośnie :
 - Średnicy zewnętrznej rury stalowej,
 - Minimalnych grubości ścianki rur stalowych,
 - Tolerancji średnicy i tolerancji grubości ścianki rur stalowych.

b) Techniczne warunki dostawy stalowych rur przewodowych powinny być zgodne z tabelą:

Typ rury	Średnica	Norma	Materiał
Bez szwu	wszystkie	PN-EN 10216-2/A2:2009	P235GH
Zgrzewane elektrycznie	≤300 mm	PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 lub PN-EN 10217-2:2004/A1:2006	P235TR1 lub P235TR2 lub P235GH
Spawane łukiem krytym	wszystkie	PN-EN 10217-2:2004/A1:2006	P235H

- c) Końce rur muszą być ukosowane zgodnie z normą PN – ISO 6761:1996 „Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania”.
- d) Rury stalowe muszą posiadać świadectwo odbioru zgodnie z normą PN-EN 10204:2006 „Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli”.
- e) Oznaczenie rur przewodowych powinno być zgodne z PN-EN 13480-2:2005 „Rurociągi przemysłowe metalowe. Część 2. Materiały.”

4) Izolacja poliuretanowa

- a) pianka izolacyjna użyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spełniać wymagania określone normą PN-EN 253:2009 odnośnie :
 - struktury komórkowej,
 - gęstości,
 - wytrzymałości na ściskanie,
 - chłonności wody w podwyższonej temperaturze,
- b) nie dopuszcza się pienienia poliuretanu za pomocą freonów twardych, freonów miękkich oraz za pomocą CO₂. Dotyczy to wszystkich elementów systemu (rury proste, kształtki prefabrykowane, armatura oraz złącza).
- c) współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej λ mierzony w temperaturze +50°C nie może być większy niż 0,028 W/mK.

5) Płaszcz osłonowy

- a) płaszcz osłonowy stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych musi być wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (minimum typ – PE80) i musi spełniać wymagania normy PN-EN 253:2009 odnośnie :
 - gęstości surowca,
 - wskaźnika szybkości płynięcia surowca (zakres $0,2 < \text{MFR} < 1,4 \text{ g/10 min.}$),
 - czasu indukcji utleniania OIT surowca,
 - długotrwałych właściwości mechanicznych surowca CLT,
- b) średnice i grubości ścianek płaszcza osłonowego powinny być zgodne z wymaganiami określonymi normą PN-EN 253:2009,
- c) wydłużenie do zerwania płaszcza osłonowego mierzone zgodnie z kierunkiem wytłaczania powinno być nie mniejsze niż 350%,
- d) rury osłonowe powinny mieć trwałe wytłoczone oznakowanie zawierające :
 - nazwę wytwórcy lub jego znak handlowy,
 - nazwę handlową lub symbol użytych materiałów,
 - nominalną średnicę i grubości ścianek,
 - datę produkcji lub nr serii.

6) Złącza mufowe

- a) złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489:2009,
- b) jako złącza mufowe dla rur DN 350/500 mm zastosować złącza tulejowe proste zgrzewane elektrycznie z korkami wtapianymi. Piankowanie w/w złączy agregatem pianotwórczym.

- c) jako złącza mufowe dla rur od DN 80/180 – 50/140 mm zastosować złącza tulejowe termokurczliwe usieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi oraz podwójnym uszczelnieniem (klej+mastik). Miejsca wtopienia korków powinny być nie usieciowane, a otwory do wtopienia korków powinny być wykonane fabrycznie przez producenta. Piankowanie ręczne.
 - d) do izolacji złączy należy stosować izolację PUR, taką samą jaka jest używana do produkcji pozostałych elementów systemu.
- 7) Wraz z dostawą materiałów dostarczyć należy:
 - a) aprobatę techniczną na oferowany system,
 - b) oświadczenie dostawcy systemu o spełnieniu wymogu sposobu spieniania pianki,
 - c) uzyskane od dostawcy świadectwo badania współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki poliuretanowej wykonanej na rurach przez akredytowane laboratorium,
 - d) świadectwo odbioru rur stalowych zgodnie z PN-EN10204:2006 3.1.B.
 - 8) Projekt przebudowy sieci cieplnej został opracowany w technologii rur preizolowanych LOGSTOR (opracowanie – lipiec 2016).
 - 9) W przypadku zmiany systemu rur (istotne zmiany w dostawie materiałów), Wykonawca dokona na własny koszt korekty projektu i uzyska uzgodnienie projektanta sieci oraz inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów preizolowanych w technologiach : LOGSTOR, FINPOL, ZPU Kazimierz Jońca Sp. z o.o. Międzyrzecz, ZPU POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o. Międzyrzecz, ISOPLUS, UPONOR.
 - 10) Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy do kontroli materiałów (wykonania badań kontrolnych) pod względem zgodności z wymaganiami dotyczącymi dostawy materiałów preizolowanych. W przypadku wykazania niezgodności, kosztami tych badań zostanie obciążony Wykonawca oraz może to spowodować odrzucenie partii dostarczonych materiałów.
 - 11) Zamawiający ma prawo do zbadania w wybranym przez siebie niezależnym instytucie każdej dowolnie wybranej partii materiału, która została dostarczona na miejsce budowy w ramach przedmiotowego zamówienia.

6. Postępowanie z materiałami z demontażu :

- 1) materiały z demontażu (rury i kształtki preizolowane) stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za urządzenia i materiały pochodzące z demontażu od chwili przekazania placu budowy.
- 2) Zdemonstrowane rury i kształtki preizolowane Wykonawca przewiezie na wysypisko śmieci i podda utylizacji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę przekazania odpadu. Koszt utylizacji materiałów ponosi Wykonawca.
- 3) Zdemonstrowaną z komory KN24-8-1 armaturę oraz rurociągi stalowe Wykonawca przewiezie na składowisko złomu na konto Zamawiającego. Otrzymałą na składowisku złomu kartę przekazania odpadu Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru P.K. „Therma” Sp. z o.o.
- 4) Składowiska złomu :
 1. Skup Złomu Lenartowicz Antoni, Bielsko-Biała ul.Regera 135
 2. P.P.Z SILSCRAP , Bielsko-Biała ul.Chochołowska 28
 3. Firma Hanakolor” Bielsko-Biała ul.Leszczyńska
 4. Złomu Góra Bielsko-Biała ul.Piekarska 50

IV. Termin wykonania zamówienia :

- 1) Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlano komory KN24-10 **od dnia 08.08.2016. do dnia 09.09.2016.**
- 2) Roboty technologiczne w komorze KN24-10 tj. montaż przepustnic DN 350 mm (szt. 2) oraz spustów i spinki od strony komory KN24-17 **w dniu 20.08.2016. od godz. 8.00 do godz. 20.00.** W tym samym terminie należy także wykonać wymianę kolana preizolowanego (szt. 1) na terenie ZSEiM oraz montaż dennic stalowych DN 350 mm (szt. 2) w punkcie PM-24-8 przy ul.Dąbrowskiego. Roboty ziemne (wykopy) w rejonie kolana do wymiany i w punkcie PM-24-8 **od dnia 18.08.2016.**
- 3) Wykonanie robót budowlano-montażowych odcinka sieci magistralnej DN 350/500 mm od punktu PM-24-8 do miejsca połączenia z istniejącą siecią za ul.Słowackiego wraz z odgałęzieniem i zaworami odcinającymi w kierunku komory KN24-8-1 **od dnia 20.08.2016. do dnia 25.08.2016.**
- 4) Demontaż dennic stalowych DN 350 mm (szt. 2) oraz wykonanie połączenia sieci magistralnej **w dniu 25.08.2016. od godz. 8.00 do godz. 16.00.**
- 5) Montaż odcinka rurociągu od punktu PM-24-8 do miejsca połączenia z istniejącą siecią preizolowaną w rejonie komory KN24-8-1 **do dnia 31.08.2016.**
- 6) Odtworzenie terenu **do dnia 16.09.2016.**
- 7) Odbiór końcowy wraz z kompletem dokumentów odbiorowych **do dnia 30.09.2016.**
- 8) Przekazanie placu budowy dla realizacji zadania nastąpi **do dnia 06.08.2016.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji robót technologicznych sieci ciepłej w tym wyłączeń.

UWAGI : odcinek sieci w pasie drogowym ul.Dąbrowskiego może być realizowany tylko po zakończeniu montażu sieci w pasie drogowym ul.Słowackiego. Brak możliwości zamknięcia równocześnie w/w ulic (uzgodniono z MZD oraz EUROVIA). Termin wejścia w pas drogowy ulic należy zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem Firmie EUROVIA w celu ustalenia daty wykonania frezowania nawierzchni jezdni.

V. Gwarancja

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres :

- 1) dla robót budowlano-montażowych - 7 lat,
- 2) dla otworzenia terenu - 3 lata,

licząc od daty przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

VI. Wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości :
5 000 PLN (słownie : pięć tysięcy PLN),
2. Wadium musi obejmować ważnością okres związania ofertą, tj. od dnia **22.07.2016.** do dnia **20.08.2016.**
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) gwarancjach bankowych,
 - c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział Bielsko-Biała
Nr 83 1050 1070 1000 0001 0004 0344
lub
PEKAO S.A. Oddział w Bielsku-Białej
Nr 87 1240 4142 1111 0000 4830 2533

5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu przebrane środki muszą się znaleźć na rachunku Zamawiającego do dnia **22.07.2016. godz. 12⁰⁰**.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium należy złożyć w opakowaniu zawierającym ofertę, nie łącząc go trwale z ofertą. W interesie Wykonawcy jest, aby do oferty włączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu.
8. Złożone gwarancje muszą zawierać zobowiązania do wypłaty zabezpieczenia w sytuacji gdy Wykonawca:
 - 1) Odmówił podpisania umowy w postępowaniu na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) Zawarcie umowy w postępowaniu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Kopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca załącza do oferty.
10. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
 - 1) Wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
 - 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy w postępowaniu oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) Odmówił podpisania umowy w postępowaniu na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) Zawarcie umowy w postępowaniu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci cieplnej wodnej w technologii rurociągów preizolowanych **o średnicy nie mniejszej niż DN 350 mm i łącznej długości nie mniejszej niż 100 m**. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót mogą być, np. : referencje, protokoły odbioru robót.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie zalega z uiszczeniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
5. Nie otwarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji ani nie ogłoszono likwidacji.
6. Wniósł wadium (zgodnie z rozdz. VI).

VIII. Wykaz formularzy, oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy

1. Przystępując do udziału w postępowaniu Wykonawca składa ofertę, na którą składają się:
 - 1) Formularz Ofertowy (zał. nr 1).
 - 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2).
 - 3) Wykaz wykonanych robót budowlanych (zał. nr 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie (np.: referencje, protokół odbioru robót).
 - 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 5) Zaparaflowany Wzór umowy (zał. nr 3).
 - 6) Kosztorysy ofertowe – (osobno dla poszczególnych etapów robót).
 - 7) Wykaz usług nie ujętych w przedmiarze robót (zał. nr 7).
 - 8) Dowód wniesienia wadium (zgodnie z rozdz. VI pkt 7 i 9).
2. Wyszczególnione w pkt 1 ppkt 1, 2, 5 i 7 załączniki należy sporządzić ściśle wg wzorów dołączonych przez Zamawiającego a dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 3 i 4 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana w sposób trwały, opracowana w języku polskim a cena podana w polskiej walucie.
3. Wymaga się by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresie Wykonawcy oraz z napisem:

**„Przebudowa istniejącej sieci cieplnej preizolowanej w rejonie ul.Dąbrowskiego –
Słowackiego wraz z wymianą kolana preizolowanego na terenie ZSEiM
oraz rozbudową komory ciepłowniczej KN24-10
w rejonie ul.Grunwaldzkiej – Słowackiego w Bielsku-Białej”**

Nie otwierać przed 22.07.2016. godz. 12¹⁵.

4. Wszystkie strony oferty, w tym dołączone do niej załączniki, powinny być podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy, zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, lub posiadające stosowne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do oferty.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści opisu istotnych warunków zamówienia.
6. Cena oferty winna być podana netto.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę informując o tym pisemnie Zamawiającego.
8. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść OIWZ. Treść modyfikacji Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano opis istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

X. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty dla zadania musi zawierać całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót objętych niniejszym postępowaniem.

2. Wykonawca:
 - 1) sporządzi kosztorysy ofertowe (cena oferty) w **formie szczegółowej wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu**,
 - 2) wypełni formularz **Wykaz usług nie ujętych w przedmiarze robót**. Wycenę usług nie ujętych w przedmiarze robót stanowią kwoty wynikające z kalkulacji własnej Wykonawcy.
3. Wykonawca obliczy cenę netto oferty jako sumę cen netto wynikających z kosztorysu ofertowego oraz z formularza Wykaz usług nie ujętych w przedmiarze robót. Tak obliczoną cenę oferty (netto) należy wpisać do Formularza Oferty. Do Formularza Oferty należy również wpisać stawkę i kwotę podatku VAT.
4. W kosztorysie ofertowym Wykonawca określi ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót. Pozycje, które nie zostaną wycenione przez Wykonawcę uważać się będzie jako ujęte w cenach innych pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym i nie zostaną dodatkowo zapłacone po ich wykonaniu.
5. Oddzielnie należy wyszczególnić zakresy robót (części zamówienia) do wykonania przez podwykonawców.
6. Ceny jednostkowe pozycji przedmiarowych określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym oraz cena usług nie ujętych w przedmiarze zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
7. Składniki cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, zysk) oraz ceny materiałów i sprzętu zastosowane przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych nie ulegną zwiększeniu przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i będą służyły do obliczenia wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe.
8. Cena oferty musi być wyrażona w PLN. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
9. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Cena oferty traktowana będzie jako **wynagrodzenie kosztorysowe**.
11. Nie należy stosować upustów do końcowej ceny oferty.

XI. Informacje o sposobach porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje należy przekazywać w formie pisemnej lub faksem w terminie do 4 dni przed datą składania ofert.
2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są :
 - w sprawach przedmiotu zamówienia : **Jarosław Kuliński** – tel. (33) 81-28-236 ,
 - w sprawach proceduralnych : **Tomasz Trębacz** - tel.(33) 81-28-221w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9⁰⁰-13⁰⁰.

XII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **20.08.2016**.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XIII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zarządu spółki (Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 108 , I piętro) w terminie do dnia **22.07.2016.** godz. **12¹⁵**.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **22.07.2016.** o godz. **12¹⁵** w sali nr 44.

XIV. Opis kryterium wyboru oferty

1. Jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze będzie cena netto. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w opisie istotnych warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu, oraz zostanie oceniona jako posiadająca najniższą cenę.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi:
 - 1) Wykonawców, których oferty zostały odrzucone – o odrzuceniu ich ofert,
 - 2) wszystkich Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

XV. Odrzucenie ofert

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) jej treść nie odpowiada treści opisu istotnych warunków zamówienia,
- 2) została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- 3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- 4) zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,
- 5) Wykonawca nie wniósł wadium.

XVI. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonywania wyboru oferty. Postępowanie może być zamknięte na każdym jego etapie. Informację o zamknięciu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej. O zamknięciu postępowania, bez podania przyczyn, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy:
 - 1) pobrali opis istotnych warunków zamówienia (na płycie CD) – w przypadku zamknięcia postępowania przed terminem składania ofert,
 - 2) złożyli oferty – w przypadku zamknięcia postępowania po upływie terminu składania ofert.

XVII. Istotne postanowienia umowy i zawarcie umowy

1. Istotne postanowienia umowy znajdują się we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 3 do niniejszego opisu istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny. Postępowanie może być zamknięte na każdym jego etapie.
2. Koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania i złożenia oferty, obciążają wykonawcę i nie może on dochodzić ich zwrotu od Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym opisem istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o. oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy (zał. nr 1)
- 2) Oświadczenie wykonawcy (zał. nr 2)
- 3) Wzór umowy (zał. nr 3)
- 4) Wykaz wykonanych robót budowlanych (zał. nr 4)
- 5) Projekt przebudowy sieci ciepłej ul.Dąbrowskiego (zał. nr 5.1)
- 6) Wytyczne przebudowy sieci ciepłej ul.Słowackiego wraz z wymianą kolana (zał. nr 5.2)
- 7) Projekt rozbudowy komory KN24-10 (zał. nr 5.3)
- 8) Przedmiar robót – przebudowa sieci ul.Dąbrowskiego (zał. nr 6.1)
- 9) Przedmiar robót – przebudowa sieci ul.Słowackiego (zał. nr 6.2)
- 10) Przedmiar robót – wymiana kolana ul.Dąbrowskiego-Krasińskiego (zał. nr 6.3)
- 11) Przedmiar robót – komora KN24-10 część konstrukcyjno-budowlana (zał. nr 6.4)
- 12) Przedmiar robót – komora KN24-10 część technologiczna (zał. nr 6.5)
- 13) Wykaz usług nie ujętych w przedmiarze robót (zał. nr 7)
- 14) Wytyczne układania kabli oraz montażu muf (zał. nr 8)
- 15) Wytyczne płukania sieci ciepłej – wypis z instrukcji (zał. nr 9)
- 16) Wytyczne dla geodetów (zał. nr 10)

ZATWIERDZAM

Bielsko – Biała, dnia 15.07.2016.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Remontów i inwestycji
mgr inż. Radosław Jedynak

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Józef Niedokos