

Przedmiar robót

Załącznik nr 4a

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar robót		
1	Element	Roboty budowlano-montażowe		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią urządzeń, armatury i rurociągów na czas robót	m2	18,20
1.2	KNR 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, do 5 m2, z zaprawy cementowej	m2	2,00
1.3	KNR 401/303/3	Zamurowanie otworu w ścianie na zaprawie cementowej	m2	0,01
1.4	KNR 401/711/4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany) zaprawa cementowa, do 1 m2 (w 1 miejscu) (2,00+0,01)	m2	2,01
1.5	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome (sufit, posadzka), preparatem Ceresit CT 17 (18,20+18,20)	m2	36,40
1.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe (ściany), preparatem Ceresit CT 17	m2	46,70
1.7	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor piaskowy (20,70+18,20)	m2	38,90
1.8	KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem, lamperia w kolorze beżowym	m2	26,00
1.9	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne (drzwi stalowe) szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne, kolor brązowy	m2	4,20
1.10	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych rury, średnica do 50 mm, 2-krotne, kolor szary	m	30,00
1.11	Kalkulacja własna	Uzupełnienie pokrywy wpustu pcv (0,15x0,15) w posadzce	szt	1,00
1.12	Kalkulacja własna	Zaślepienie odpływu kanalizacji wewn. pcv 50mm (korek)	szt	1,00
1.13	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne (0,14x0,14)	szt	1,00
1.14	KNR 401/804/5	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m	10,00
1.15	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	18,20
1.16	KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okno pcv	m2	0,60
1.17	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz odpadów na wysypisko śmieci wraz z utylizacją	kpl.	1

WĘZEL CIEPLNY W BUDYNKU UL. PIASTOWSKA 22

