

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przedmiar robót</b>		
1	Element	<b>Roboty budowlano-montażowe</b>		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie folią urządzeń, armatury i rurociągów na czas robót	m2	28,36
1.2	KNR 401/354/15	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	10,00
1.3	KNR 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, do 5 m2, z zaprawy cementowej (78,91x0,40)	m2	31,56
1.4	KNR 401/206/1	Zabetonowanie otworów w stropie do 0,1m2, głębokość do 10cm	szt	1,00
1.5	KNR 401/303/3	Zamurowanie otworu w ścianie na zaprawie cementowej	m2	0,10
1.6	KNR 401/711/4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany) zaprawa cementowa, do 1 m2 (w 1 miejscu) (31,56+0,10)	m2	31,66
1.7	KNR 401/711/16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy) zaprawa cementowa, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2	0,10
1.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome (sufit, posadzka), preparatem Ceresit CT 17 (28,36+28,36)	m2	56,72
1.9	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe (ściany), preparatem Ceresit CT 17	m2	78,91
1.10	KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitu z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor piaskowy (45,94+28,36)	m2	74,30
1.11	KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem, lamperia w kolorze beżowym	m2	32,97
1.12	KNR 401/1212/5 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	7,76
1.13	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne (drzwi stalowe, podest, stopnie, konstr. wsp., właz, krata went.) szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne, kolor szary	m2	12,47
1.14	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych rury, średnica do 50 mm, 2-krotne, kolor szary	m	60,00
1.15	KNR 401/804/5	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m	10,00
1.16	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	28,36
1.17	KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okna pcv	m2	0,60
1.18	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz odpadów na wysypisko śmieci wraz z utylizacją	kpl.	1

WEZŁ CIEPLNY W BUDYNKU UL. WIKTORA PRZYBYŁY 12



WEZEŁ CIEPŁY I BUDYNEK UL. WIKTORA PRZYPYŁY 12

