

Bielsko-Biała, dnia 18.11.2024 r.

ZNP/RI/061/24
Nr postępowania

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści OIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „*Budowa osiedlowej sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych 2xDN65/160mm – DN40/125mm do budowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sterniczej 48, 48A, 48B i 48C w Bielsku-Białej*” wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści OIWZ o następującej treści:

1. Pytanie: W zestawieniu materiałów będącym częścią Projektu technicznego dla izolacji połączeń spawanych zastosowano wyłącznie mufy kolanowe. Jest to technicznie niemożliwe. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie ma błędu w zestawieniu materiałów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Izolację połączeń spawanych należy wykonać przy użyciu prostych złącz termokurczliwych (typ SX-WP) usieciowanych radiacyjnie z korkami wtapianymi i z podwójnym uszczelnieniem. Złącza kolanowe zamiast prostych zostały omyłkowo ujęte w zestawieniu materiałów w projekcie technicznym.

2. Pytanie: W związku z zapisami OIWZ oraz Formularza ofertowego Wykonawca powinien udzielić 4-letniej gwarancji na roboty odtworzeniowe, w związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż teren budowy będzie wykonany do stanu projektowego tj. wykonane będą nawierzchnie jezdni, parkingów, chodników oraz teren zielony, przed rozpoczęciem prac objętych niniejszym postępowaniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odtworzenie terenu do stanu zastanego. Stan projektowany zostanie wykonany przez Inwestora budynków wielorodzinnych po zabudowie uzbrojenia podziemnego - w tym sieci ciepłej.

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU

Radosław Jedynak